

阳春市人民医院 7 号电梯商务条款

井道宽深：2500*3050mm

底坑深度：1750mm

一楼高度：4500mm

二楼高度：3250mm

三楼高度：3200mm

顶层高度：7500mm

电梯要求：

机房：无机房（4 楼控制柜位置需要延长 3-6 米到我院指定地方）

开门：4/4/4（贯通，1 楼进，2-4 楼出）

载重：1600kg

速度：1.0m/s

开门宽度：1000*2100mm

轿厢尺寸（宽深高）：不小于 1350mm*2200mm*2400mm

电梯基本功能：

- 1、层门和轿门旁路装置；
- 2、门回路检测；
- 3、安全接触器触点检测保护；
- 4、按钮控制；
- 5、报警按钮；
- 6、变频器多重保护；
- 7、层楼位置信号的自动修正；
- 8、超速保护；
- 9、超载保护；
- 10、磁角度自学习功能；
- 11、错相保护；
- 12、点阵式层楼显示器(液晶显示时无)；
- 13、电梯自救运行；
- 14、反向时自动取消指令；

15、防溜车保护；16、防门锁短接；17、防终端越程保护；18、故障历史记录；19、故障显示；20、故障重开门；21、关门按钮提前关门；22、光幕(安全触板时无)；23、换站停靠；24、火灾应急返回；25、集选控制；26、轿内延长开门时间；27、检修操作；28、井道层数数据自学习；29、开门按钮开门；30、开锁区域外不能开门保护；31、楼层滚动显示(液晶显示时无)；32、满载直驶；33、门受阻保护；34、内部通话装置/对讲系统；35、逆向运行显示；36、起动补偿；37、欠相保护；38、停电照明功能；39、误指令消除；40、闲时节电；41、消防信号反馈；42、永磁同步门机；43、运行超时保护；44、运行次数计数器；45、再平层/微动平层(提升高度>60米)；46、驻停；47、自动门；48、轿厢扶手；49、三相电源滤波器；50、轿厢意外移动保护；51、语音报层；52、残疾人操纵箱；53、电梯延时开门按钮；54、停电自动平层。

其他要求：

包含电梯验收费用、安装、一年免费保养和一年电梯保险。

项目全部土建要求(费用包含在合同总价内)：

原有电梯井道5楼处层门需要砖墙封闭；

项目电梯井内所有不符合验收标准项目负责整改；

新电梯底坑回填、层门门套、外呼孔等全部工作整改。