

附：

1. 阳春市人民医院门诊部抽血室搬迁至医学检验科修缮项目效果图

2. 阳春市人民医院门诊部抽血室搬迁至医学检验科修缮项目清单

序号	施工地点	施工内容	单位	数量	单价(元)	总价(元)
1	3号楼三楼医学检验科	12mm 钢化玻璃（12MM 钢化白玻）	m ²	7.3		
2	3号楼三楼医学检验科	玻璃框架不锈钢条（规格：50cm*30cm）	m	19.2		
3	3号楼三楼医学检验科	定制柜子（按效果图施工）（规：5.6m*0.75m*0.45m）	项	1		
4	3号楼三楼医学检验科	定制石英石面板（规模：规格5.6m*0.45m）	项	1		
5	3号楼三楼医学检验科	轻钢龙骨隔墙（1、装配式75型轻钢天棚龙骨2、双面9厘石膏板面层）	m ²	16		
6	3号楼三楼医学检验科	批腻子2遍（内隔墙批腻子双面）	m ²	32		
7	3号楼三楼医学检验科	天花拆除	m ²	12		
8	3号楼三楼医学检验科	地面保护（珍珠棉胶带粘合）	m ²	28		
9	3号楼三楼医学检验科	墙面拆除（拆除原有墙面；含拆除垃圾清运）	m ²	15.68		
合计：						