附件: 项目名称:阳春市人民医院3号楼6楼产前区拆装、加装设备带安装项目

序号	内容	规格型号	单位	数量	单价(元)	总价(元)
1	拆除加移装设备带	利旧安装	项	1.00		
2	新装设备带	180X70mm	米	6.00		
3	氧气终端	Φ60	套	3.00		
4	负压终端	Ф60	套	3.00		
5	阀门	铜球阀Φ10	套	2.00		
6	铜管	Ф10	米	18.00		
7	呼叫分机	明装	套	3.00		
8	插座	暗装(万能二三插)		6.00		
9	床灯	LED	套	3.00		
10	开关	一位	套	3.00		_
11	电线	2.5mm^2	米	50.00		
12	辅助材料		项	1.00		