

附件：阳春市人民医院糖胖逆转中心项目清单

序号	施工地点	名称	施工内容	单位	数量	单价 (元)	合计(元)	备注
1	2号楼2楼	铝合金隔音板隔墙(双面)	铝合金龙骨上双面饰面6mm 洁净板	m²	162			(颜色后定)
2	2号楼2楼	天花顶部封顶	3cm*3cm 角铁焊架上 4MM 铝塑板饰面, 结构胶收口	m²	115			
3	2号楼2楼	内天花铝扣板	轻钢龙骨铝扣板天花(规格: 600mmX600mm)	m²	108			
4	2号楼2楼	水电安装	水电安装、用国标电线、线管、底盒、PVC 排风管、电脑线等五金配件, 含 24 位电箱, 所有开关面板。	m²	108			按户内装修部分的建筑面积计算
5	2号楼2楼	定做推拉门	定做 1.2 米铝合金框洁净板推拉门	扇	5			(颜色后定)
6	2号楼2楼	铝合金窗	定做 1.2*1.1 米铝合金玻璃移窗(双开)	扇	5			
合计(元):								