

附：

阳春市人民医院心电图科改造项目项目清单

序号	施工地点	施工内容	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	备注
1	2 号楼二楼原 医保办办公室	铝合金隔音板隔墙双面（ 材料：铝合金龙骨上双面 饰面 6mm 洁净板）	m²	45.00			（颜色 后定）
2	2 号楼二楼原 医保办办公室	水电安装（水电安装、用 国际电线、线管、底盒、 PVC 排风管、电脑线等五 金配件，含 24 位电箱， 所有开关面板，按户内装 修部分的建筑面积计算）	m²	60.00			
3	2 号楼二楼原 医保办办公室	定做推拉门（规模：1.3 米铝合金框洁净板推拉 门）	套	3.00			（颜色 后定）
4	2 号楼二楼原 医保办办公室	定做双开大门（定做 1.5 米铝合金框洁净板双开 门）	扇	1.00			（颜色 后定）
合计：							